INVERSORA MACROANDES C.A.
RIF: J-411614769

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ILUMINACIÓN EN ESTACIONAMIENTO

UBICACIÓN: **Mérida**

FECHA DE PRESENTACIÓN: **04 de noviembre de 2026**

TIEMPO DE EJECUCIÓN: **1 semana**

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA OBRA

Resumen Técnico para Presupuesto

A continuación, se presenta la oferta económica detallada por partidas para la ejecución de los trabajos, esto incluye materiales, equipos, herramientas, mano de obra y mano de obra especializada:

1. Obras Preliminares y Movimiento de Tierras

- **Demolición y bote:** Demolición y bote de material de desecho sin arreglo.
- **Preparación de superficie:** Conformación a mano de la superficie de apoyo.
- **Base y sub-base:** Construcción de base y sub-base de piedra picada.

2. Pavimentos y Estructuras de Concreto

- **Acero de refuerzo:** Suministro, transporte, preparación y colocación de malla de acero de refuerzo tipo Trucson para pavimentos de concreto armado.
- **Pavimento de concreto:** Construcción de pavimento de concreto, transporte de cemento y agregados (excluye el refuerzo metálico).
- **Juntas:** Construcción de junta de piso con piedra ornamental, acabado natural e incluye mortero base.
- **Brocales:** Construcción de brocal de concreto, incluye transporte de cemento y agregados (excluye el refuerzo metálico).
- **Elementos prefabricados:** Suministro, transporte y colocación de tapa de concreto para tanquilla.

3. Instalaciones Eléctricas (I.E.)

- **Tuberías:** Suministro e instalación de tubería plástica rígida liviana, PVC, embutida.
- **Cableado:** Cable de cobre, trenzado, revestido, tipo THHN, calibre 12 AWG.
- **Iluminación:** Suministro e instalación de lámpara tipo ojo de buey.
- **Accesorios eléctricos:** Caja metálica tipo PW (intemperie).

4. Partidas, Presupuesto Y Cotización Económica.

Nº Part.	Cod. Part.	Cod. Covenin	Descripción de partida	Unidad	Cantidad	PU (USD)	Total (USD)
1	BOTE0001	E-903.S/N	DEMOLICION Y BOTE DE MATERIAL DE DESECHO SIN ARREGLO HASTA 50 KM DE DISTANCIA.	M3XKM	117,50	0,90	105,75
2	*CONFOMA	E-311.S/N.001	CONFORMACION A MANO DE LA SUPERFICIE DE APOYO.	M2	36,29	1,46	52,98
3	*BASEP1	E-801.200.000	CONSTRUCCION DE BASE Y SUB-BASE DE PIEDRA PICADA,INCLUYENDO EL	M3	1,83	65,00	118,95

			TRANSPORTE DEL MATERIAL, HASTA UNA DISTANCIA DE 50Km.				
4	*ARMRE22	C-13-87-500-00	SUMINISTRO, TRANSPORTE, PREPARACION Y COLOCACION DE MALLA DE ACERO DE REFUERZO TIPO TRUCSON, PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ARMADO.	KG	49,00	3,01	147,49
5	CONCPAV2	C-13-01-021-00	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE RCC = 210 KG/CM2. A LOS 28 DIAS. INCLUYE TRANSPORTE DEL CEMENTO Y AGREGADOS HASTA 50 KM. EXCLUYE EL REFUERZO METALICO.	M3	3,63	336,00	1.219,68
6	REVPCAN1	E-414.154.050	CONSTRUCCION DE JUNTA DE PISO CON PIEDRA ORNAMENTAL, ACABADO NATURAL. INCLUYE MORTERO BASE.	M2	3,07	38,77	119,02
7	*BROCAL2	C-20-01-021-01	CONSTRUCCION DE BROCAL DE CONCRETO DE RCC = 210 KG/CM2. A LOS 28 DIAS. INCLUYE TRANSPORTE DEL CEMENTO Y AGREGADOS HASTA 50 KM. EXCLUYE EL REFUERZO METÁLICO.	M3	0,47	356,00	167,32
8	*OBREX25	E-802.405.100	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE TAPA DE CONCRETO PARA TANQUILLA.(0.70 x.0.70 e=9mm)	UND	2,00	56,06	112,12
9	TUP08E	E-511.111.0190	I.E. TUBERIA PLASTICA RIGIDA LIVIANA, PVC, EMBUTIDA.	M	50,00	3,04	152,00

			DIAMETRO 3/4" (19 mm)				
10	CATHH 012	E-521.22X.0230	I.E. CABLE DE COBRE, TRENZADO, REVESTIDO, THHN, CALIBRE 12 AWG	M	50,00	1,17	58,50
11	LAI013	M.S/C	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO OJO DE BUEY	PZA	12,00	22,10	265,20
12	CJ06063W	E-533.441.5150	I.E. CAJA METALICA, TIPO PW (INTEMPERIE), 6"x6"x2½", CON TAPA.	PZA	12,00	6,74	80,88
						Total	2.599,89

Condiciones Comerciales:

Tiempo de Ejecución: 1 semana
Forma de Pago: 60% de anticipo y 40% al finalizar la obra.
Validez de la Oferta: 15 días continuos a partir de la presente fecha.

_____

INVERSORA MACROANDES

Gerencia de Proyectos e Ingeniería